

УТВЕРЖДАЮ:



2021 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 08-03-21
(локальная смета)

на устройство асфальтобетонного покрытия на грунтовых дорогах, толщиной 10 см с устройством подстилающего слоя из щебня 10 см.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 3169592,40 руб.
Средства на оплату труда _____ 19503 руб.
Сметная трудоемкость _____ 55,99 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Новый раздел										
1	ФЕР27-06-029-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (1000 м2) (Прил. 27.3 п. 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 ОЗП=16,78; ЭМ=16,78; ЗПМ=16,78; МАТ=16,78	1 1000 / 1000	168947,75 3671,2	150597,75 4721,09	168948	3671	150598 4721	25,032	25,03
2	ФССЦ-04.2.01.01-0049 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 ОЗП=16,78; ЭМ=16,78; ЗПМ=16,78; МАТ=16,78	96,6 96,6*1,0	8239,15		795902				
3	ФЕР27-06-030-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-029-01 (1000 м2) (Прил. 27.3 п. 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; до толщины 10 см. (10-4=6/0,5) к=12 ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 ОЗП=16,78; ЭМ=16,78; ЗПМ=16,78; МАТ=16,78	1 1000 / 1000	62976,55 794,97	61589,58 1437,71	62977	795	61590 1438	5,04	5,04
4	ФССЦ-04.2.01.01-0049 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 ОЗП=16,78; ЭМ=16,78; ЗПМ=16,78; МАТ=16,78	145,2 12,1*12*1,0	8239,15		1196325				
5	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщиной 5 см. (100 м3) 21 021,33 = 5 459,07 + 126 х 123,51 (Прил. 27.3 п. 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР-25 Прочие объекты, 4 кв.2020 ОЗП=16,78; ЭМ=16,78; ЗПМ=16,78; МАТ=16,78	1 (1000*0,10) / 100	371001,24 3488,16	106091,75 5389,8	371001	3488	106092 5390	25,92	25,92
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						2595153	7954	318280 11549		55,99
Накладные расходы							30425			
Сметная прибыль							15749			
Итого по смете:										
Автомобильные дороги							2641327			55,99
Итого							2641327			55,99
В том числе:										
Материалы							2268919			
Машины и механизмы							318280			
ФОТ							19503			
Накладные расходы							30425			
Сметная прибыль							15749			
НДС 20% от 2641327							528265,40			
ВСЕГО по смете							3169592,40			55,99

Составил: *Бондур Е.В.*
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: *Смирнов Е.В.*
(должность, подпись, расшифровка)